

# 浙江省建设工程造价管理总站文件

浙建站计〔2025〕5号

## 关于印发《浙江省建设工程计价依据(2018版)综合解释及动态调整补充》(九)的通知

各市造价管理机构及有关单位:

为深入贯彻落实我省2018版计价依据,规范建设市场计价行为,妥善解决计价依据应用过程中有关问题,经研究:现将《浙江省建设工程计价依据(2018版)综合解释及动态调整补充》(九)印发给你们。动态调整和补充的定额项目自发布之日起执行。

- 附件1.《浙江省建设工程计价依据(2018版)综合解释及动态调整补充(九)》
- 建筑垃圾综合利用产品补充定额(一)
  - 《城市更新(市政排水设施养护维修)补充定额》

浙江省建设工程造价管理总站

2025年12月26日



## 《浙江省建设工程计价依据(2018 版)综合解释及动态调整补充》(九)

### 一、《浙江省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》(2018 版)

#### (一) 综合解释

1. 《浙江省房屋建筑与预算定额》(2018 版) 第三章 桩基工程说明三、2. 碎、卵石层：粒径在 2mm~20mm 的颗粒质量超过总质量 50%的土层，包括角砾、圆砾及粒径在 20mm~200mm 的碎石、卵石、块石、漂石，此外亦包括极软岩、软岩。该如何理解？

答：碎、卵石层的定义为上述粒径大于 2mm 的颗粒质量超过总质量 50%土层，此外亦包括极软岩、软岩。

2. 桁架式钢屋架套用钢屋架定额还是钢桁架定额？

答：套用钢桁架定额。

3. 设计要求门框内灌浆，是否已在定额中综合考虑？

答：定额只考虑了门框周边塞缝，未考虑门框内灌浆，设计有要求时另行计算。

## (二) 勘误

| 序号 | 页码  | 部位    | 误   | 正确   |
|----|-----|-------|---|--|
| 1  | 475 | 16-22 | 人工：二类人工 工日 135.00 17.500<br>材料：切割锯片 $\Phi 1000$ 片 5.60 1.000<br>机械：链条式混凝土切割机 ZSYK 型电动绳锯 台班 466.02 3.800<br>人工费 2362.50；材料费 5.60；机械费 1770.88；基价 4138.98。 | 人工：二类人工 工日 135.00 3.171<br>材料：绳锯 m 155 25.000<br>水 $m^3$ 4.27 10.000<br>电 $kW \cdot h$ 0.78 8.200<br>其他材料费 元 1.00 225.00<br>机械：链条式混凝土切割机 ZSYK 型电动绳锯 台班 466.02 2.697<br>其他机械费 元 1.00 100.00<br>人工费 428.09；材料费 4149.10；机械费 1356.86；基价 5934.05。 |

## (三) 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》

### GB50854-2013 浙江省补充内容

根据我省实际，增补以下清单项目

| 项目编码       | 项目名称   | 项目特征  | 计量单位  | 工程量计算规则                                    | 工作内容   |
|------------|--------|---|-------|--|--|
| Z010201019 | 水泥土连续墙 | 1. 地层情况<br>2. 连续墙（桩径/厚度）<br>3. 连续墙深度<br>4. 成墙方法<br>5. 水泥强度等级、掺量 | $m^3$ | 按设计单个圆形桩截面积乘以（设计桩长另加加灌长度）以体积计算，不扣除重叠部分的面积。 | 1. 挖导向沟<br>2. 桩机就位<br>3. 预搅下钻、水泥浆制作、喷浆搅拌提升成墙 |



|            |       |  |                |                |  |
|------------|-------|--|----------------|----------------|--|
|            |       |  |                |                | 4. 土方外运  |
| Z011702034 | 超危支撑架 | 1、钢管类型（承插型盘扣式钢管/普通扣件式钢管）<br>2、搭设高度<br>3、搭设时间 | m <sup>3</sup> | 根据定额计算规则，以体积计算 | 1. 架体材料使用费<br>2. 场内外运输、场地平整、架体搭设、拆除、整理堆放<br>3. 专项验收等 |

## 二、《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）

### （一）综合解释

1. 《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）第三册 第二章说明三、2. 碎、卵石层：粒径在 2mm~20mm 的颗粒质量超过总质量 50% 的土层，包括角砾、圆砾及粒径在 20mm~200mm 的碎石、卵石、块石、漂石，此外亦包括极软岩、软岩。该如何理解？

答：碎、卵石层的定义为上述粒径大于 2mm 的颗粒质量超过总质量 50% 土层，此外亦包括极软岩、软岩。

2. 第二册第二章道路基层 定额编号 2-129 至 2-134 现拌水泥稳定碎石基层，工作内容中有初期养护，定额编号 2-135 至 2-138 厂拌水泥稳定碎石基层，工作内容中没有初期养护，但是消耗材料



中包含“水”，请问定额编号 2-135 至 2-138 是否包含养护工作？

答：定额编号 2-135 至 2-138 厂拌水泥稳定碎石基层 工作内容已包含初期养护。

3. 隧道工程中的机电、照明、消防等相关安装工程执行第八册路灯工程相关子目还是《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）相关子目？

答：城市综合管廊和隧道工程中的机电、照明、消防等相关安装工程执行《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）相关子目。根据册说明七，洞内施工的安装工程，其人工、机械消耗量乘以系数 1.2。

4. 第六册水平定向钻牵引管道定额子目材料消耗中没有泥浆，请问牵引管施工时的泥浆费用可否另计？

答：定额已包含牵引管施工过程中泥浆的使用费用，但泥浆制作和处置费用可以另计。

5. 第八册册说明“市政庭院艺术喷泉等电气安装工程的项目，按本册定额相应项目执行”，请问庭院中的电气安装工程适用市政专业还是安装专业？

答：根据庭院设计标准确定，若庭院中的道路、桥梁套用市政专业，则电气安装适用市政安装工程；若庭院中的园路、园桥适用景观专业，则电气安装适用通用安装工程。

### 三、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）

#### （一）综合解释

1. 仿古建筑工程中的混凝土结构部分是套用房建专业相关定额还是园林绿化及仿古建筑专业相关定额？

答：仿古建筑的新建工程适用《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》相关定额子目。

2. 第十二章定额编号 12-413 至 12-417 吴王靠制作、安装，是否包含坐凳面的制作、安装？

答：吴王靠制作、安装相关定额子目仅包括靠背部分，不包括坐凳面。